

PROPOSAL

PEMBANGUNAN JALAN MAKAM

DUSUN GENTENGAN



Disusun oleh:

**PANITIA PEMBANGUNAN JALAN MAKAM
DUSUN GENTENGAN**

Desa : Purwoasri
Kecamatan : Singosari
Kabupaten : Malang

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya proposal pembangunan jalan makam ini dapat tersusun dengan baik.

Proposal ini disusun sebagai bentuk upaya masyarakat dalam meningkatkan akses menuju area pemakaman yang dipergunakan untuk makam warga Dusun Kembang, Dusun Morotanjek, Dusun Gentengan dan warga Mapan Makmur, yang selama ini masih kurang layak, terutama saat musim hujan.

Kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak demi terlaksananya kegiatan ini.

Demikian proposal ini kami buat. Atas perhatian dan bantuan semua pihak kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Panitia

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jalan menuju area makam merupakan akses penting bagi masyarakat, terutama saat kegiatan ziarah, pemakaman, dan kegiatan keagamaan. Saat ini kondisi jalan masih berupa tanah/bebatuan yang sulit dilalui terutama saat musim hujan sehingga menghambat aktivitas masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan pembangunan jalan yang layak agar akses menuju makam menjadi lebih mudah, aman, dan nyaman.

1.2 Tujuan

- Mempermudah akses menuju makam
- Meningkatkan kenyamanan masyarakat
- Mendukung kegiatan sosial dan keagamaan
- Mengurangi risiko kecelakaan saat musim hujan

1.3 Manfaat

- Mempermudah proses pemakaman
- Akses jalan lebih baik dan aman
- Mendukung kegiatan warga
- Lingkungan lebih tertata rapi

II.RENCANA PELAKSANAAN

2.1. Lokasi Kegiatan

Tempat Pemakaman Umum Dusun Gentengan, Desa Purwoasri, Kecamatan Singosari.

2.2. Volume Pekerjaan

Panjang jalan : $\pm$ 53,60 meter

Lebar jalan : $\pm$ 3 meter

Jenis : DPT / Pasangan Batu

2.3. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada:

Bulan: Mei

Tahun: 2026

Waktu estimasi pengerjaan : 3 – 4 Minggu

III. STRUKTUR KEPANITIAAN

Untuk menjamin kelancaran kegiatan, telah dibentuk susunan kepanitiaan sebagai berikut:

- **Pelindung/Penasehat** : Kepala Desa Purwoasri
- **Ketua Panitia** : Muliono (Dsn. Gentengan)
- **Ketua Harian** : Mulyono (Dsn. Morotanjek)
- **Wakil** : Nur Rohman (Dsn. Morotanjek)
- **Bendahara** : 1. Arif (Dsn. Kembang)
2. Adi (Dsn. Magersari)
- **Sekretaris** : 1. Roni (Dsn. Kembang)
2. Chumaidi (Dsn. Morotanjek)
- **Seksi Humas** : 1. Supri (Dsn. Morotanjek)
2. Untung (Dsn. Gentengan)
3. Agus (Dsn. Kembang)
4. Sungkowo (Mapan Makmur)
- **Tekhnisi** : Teguh

IV.RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Pekerjaan : DPT JALAN MAKAM
 Lokasi : Kec. Singosari Kabupaten Malang
 Tahun : 2026

NO	ITEM PEKERJAAN	KODE ANALISA	VOLUME TOTAL	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
A PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pembersihan lokasi dan bowplank	OB.004	1,00	Ls	Rp 630.000,00	630.000,00
					JUMLAH A	630.000,00
B PEKERJAAN DINDING PENAHAN						
1	Galian tanah	1.7.1.a	43,36	m3	Rp 71.250,00	3.089.400,00
2	Galian strous dia 20cm	OB.001	63,00	m1	Rp 60.000,00	3.780.000,00
3	Strous beton bertulang					
	- beton	A.4.1.1.7	1,98	m3	Rp 944.134,36	1.869.386,03
	- besi	2.2.6.1.d.(a)	165,38	kg	Rp 14.876,00	2.460.192,88
4	Keprasan tanah	1.7.1.a.a	25,16	m3	Rp 57.352,94	1.442.842,25
5	Membuang dan meratakan tanah >= 30 meter	A.2.3.1.8	84,61	m3	Rp 31.200,00	2.639.832,00
6	Urugan tanah kembali	1.7.2.a	25,16	m3	Rp 52.500,00	1.320.755,63
7	Pasangan batu kali, 1 Pc : 4 Ps	A.3.2.1.2	99,27	m3	Rp 761.275,00	75.571.769,25
8	Pasang pipa PVC tipe D, diameter 2" untuk jalan air	4.1.1.(c).a	55,00	m1	Rp 19.162,50	1.053.937,50
9	Plesteran 1PC:4PS, tebal 1,5cm	A.4.4.2.4	43,36	m2	Rp 60.987,00	2.644.396,32
10	Acian	3.2.2.2.36.(c)	43,36	m2	Rp 37.075,00	1.607.572,00
11	Plesteran siar pasangan batu kali adukan 1 Pc : 2 Ps	3.2.2.1.1.a.(a)	104,30	m2	Rp 51.492,00	5.370.615,60
12	Kolom beton bertulang					
	- beton	A.4.1.1.7	0,44	m3	Rp 944.134,36	415.419,12
	- besi	2.2.6.1.d.(a)	196,80	kg	Rp 14.876,00	2.927.596,80
	- bekisting	A.4.1.1.20.a	26,04	m2	Rp 61.718,33	1.607.145,31
					JUMLAH B	107.800.860,68
Terbilang : Seratus Delapan Juta Rupiah					JUMLAH	108.430.860,68
					PEMBULATAN	108.000.000,00

Singosari, 3 Mei 2026
 Di Buat oleh :



TEGUH ARDIAN
 t e K a • I Omah desain & Survey project

BACK UP VOLUME

Pekerjaan : DPT JALAN MAKAM
 Lokasi : Kec. Singosari Kabupaten Malang
 Tahun : 2026

NO	ITEM PEKERJAAN	P	L	T	KOEF	LUAS	JUMLAH	VOL	TOTAL	SATUAN
A PEKERJAAN PERSIAPAN										
1	Pembersihan lokasi dan bowplank						1,00	1,00	1,00	Ls
B PEKERJAAN DINDING PENAHAN										
1	Galian tanah								43,36	m3
	sta 0.00 - 23.50									
	pondasi									
	sisi kiri									
	0.00 - 23,5	23,50	0,80	0,50				9,40		
	sisi kanan									
	0.00 - 17,5	17,50	0,80	0,50				7,00		
	sta 23.50 - 53.6									
	pondasi									
	sisi kiri									
	23,5 - 53,60	30,20	0,80	0,50				12,08		
	sisi kanan									
	23,5 - 53,60	37,20	0,80	0,50				14,88		
2	Galian strous dia 20cm								63,00	m1
	sta 0.00 - 23.50									
	sisi kiri panjang	23,5		1,50			9,00	13,50		
	sisi kanan panjang	17,5		1,50			7,00	10,50		
	sta 23.50 - 53.6									
	sisi kiri panjang	30,2		1,50			11,00	16,50		
	sisi kanan panjang	37,2		1,50			13,00	19,50		
	sta 53,6									
	sisi kiri			1,50			1,00	1,50		
	sisi kanan			1,50			1,00	1,50		

[illegible]

8	Pasang pipa PVC type D, diameter 2" untuk jalan air sta 0.00 - 23.50 sta 23.50 - 53.6	1,00 1,00					20,50 34,00	41,00 68,00	21,00 34,00	55,00	m1
9	Plesteran 1PC-4PS, tebal 1,5cm									43,36	m2
	sisi kiri										
	0.00 - 23,5	23,50	0,40						9,40		
	sisi kanan										
	0.00 - 17,5	17,50	0,40						7,00		
	sta 23.50 - 53.6										
	sisi kiri										
	23,5 - 53.60	30,20	0,40						12,08		
	sisi kanan										
	23,5 - 53.60	37,20	0,40						14,88		
10	Acian									43,36	m2
	dari plesteran										
11	Plesteran siar pasangan batu kali adukan 1 Pc : 2 Ps									104,30	m2
	sta 0.00 - 23.50										
	sisi kiri										
	0.00 - 23,5	23,50		0,90					21,15		
	sisi kanan										
	0.00 - 17,5	17,50		0,90					15,75		
	sisi kiri										
	23,5 - 53.60	30,20		1,00					30,20		
	sisi kanan										
	23,5 - 53.60	37,20		1,00					37,20		

[illegible]

PERKIRAAN HARGA DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN MATERIAL

NO	MATERIAL	VOLUME YANG DIBUTUHKAN	SATUAN	HARGA	TOTAL HARGA	KETERANGAN
1	Besi Polos 8	51	Batang	Rp 40.000,00	Rp 2.040.000,00	
2	Besi Polos 6	44	Batang	Rp 30.000,00	Rp 1.320.000,00	
3	Bendrat	10	kg	Rp 25.000,00	Rp 250.000,00	
4	Batu Kali	119	m3	Rp 187.500,00	Rp 22.312.500,00	
5	Semen 40 kg	443	zak	Rp 52.000,00	Rp 23.036.000,00	
6	Pasir Pasang	52,5	m3	Rp 150.000,00	Rp 7.875.000,00	
7	Papan Kayu	29	Bh	Rp 25.000,00	Rp 725.000,00	
8	Paku Usuk	4	kg	Rp 25.000,00	Rp 100.000,00	
9	Pasir Cor	2	m3	Rp 35.000,00	Rp 70.000,00	
10	korat	1,5	m3	Rp 250.000,00	Rp 375.000,00	
11	pipa pvc 2"	13	batang	Rp 70.000,00	Rp 910.000,00	
12	kayu reng	10	batang	Rp 25.000,00	Rp 250.000,00	
				TOTAL	Rp 59.263.500,00	

Disetujui Oleh :

Singosari, 3 Mei 2026

Di Buat oleh :



TEGUH ARDIAN

teknik Olah raga & Survey project

V.SUMBER DANA

Dana kegiatan ini diharapkan bersumber dari:

1. Swadaya masyarakat [RT/RW].
2. Bantuan dari Desa
3. Donatur/Sponsor.

VI.DOKUMENTASI



Foto Kondisi Sebelum Pengerjaan



Foto Pengukuran lahan



Foto Koordinasi dengan pemilik lahan yg terdampak



Foto Pengerjaan Alat Berat

VII. PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan. Besar harapan kami permohonan pembangunan jalan makam ini dapat terealisasi demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Singosari, 5 Mei 2026

Ketua Panitia



MULIONO

Sekretaris



RONI

Mengetahui,
Kepala Desa Purwoasri



SUMARNO, S.T.